

ANEXA 1

LISTA DE CANTITATI

LUCRARI REPARATII HIDROIZOLATII TERASA, CORP D - CLINICA ORTOPEDIE

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "PIUS BRÎNZEU" TIMISOARA

Întocmit.

Nr. 003/1260/2023

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	Lucrari constructii		
4.1.1.1	Lucrari reparatii hidroizolatii terasa corp D		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
6.2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
TVA			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	Lucrari constructii	
4.1.1.1	Lucrari reparatii hidroizolatii terasa corp D	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	TVA	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii hidroizolatie Corp D - Clinica de Ortopedie

Obiectul: Lucrari constructii

Devizul: Lucrari reparatii hidroizolatiei terasa corp D

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCI111# (2)(1)	Desfaceri tabla zincata la atice pentru invelit fara recuperare material	mp	19.5000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	6.4350		
1.2	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	0.2925		
2	IZF04K2(1)	Desfacere strat hidroizolant executat la cald la terase sau acoperișuri, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă	mp	192.7500		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	12211	izolator hidrofug categoria I	ora	3.8550		
2.2	20000168	Muncitor necalificat	ora	38.5500		
3	YB01(1)	Diferenta pret manopera lei - diverse desfaceri in vederea crearii frontului de lucru	lei	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	20000142	Diferenta pret manopera	lei	1.0000		
4	CD36C+(1)	Zidarie din caramida plina, pentru umplere goluri, caramida plina dimensiune = 240x115x88, zid de 12,5 cm grosime - inchideri goluri existente	mc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	20019377	Caramida plina 240x115x88 mm	buc	333.0000		
4.2	2101171	Mortar de zidarie M 50 s1030	mc	0.1500		
				Materiale		
4.3	20000130	Zidar	ora	4.3700		
4.4	20000002	Muncitor deservire	ora	1.1300		
4.5	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	0.3400		
5	CF24A01+	Tencuieli exterioare de 2,5 cm grosime, driscuite, executate manual, cu M 50 - T pentru sprit si M 25 - T pentru grund si tinci, pe zidarie de caramida sau beton, in camp continuu	mp	30.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.1	2101199	Mortar pentru tencuiala M 50 - T	mc	0.1800		
				Materiale		
5.2	2101198	Mortar pentru tencuiala M 25 - T	mc	0.6900		
				Materiale		
5.3	20000123	Zidar-rosar tencuitor	ora	42.0000		
5.4	20000002	Muncitor deservire	ora	6.0000		

6	CK04B+(1)	Montare ferestre din tamplarie de PVC, cu un singur canat mobil panel alb, avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, maner cu cheie, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu spume siliconice. montata la perti din caramida plina	mp	1.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
6.1	20010075	Cale portante si distantiere	buc	4.0000	
6.2	20010077	Diblu expandabile l= 115 mm	buc	Materiale	
				Transporturi	
6.3	20010080	Spuma poliuretanic	l	10.0000	
				Materiale	
6.4	20010081	Spuma siliconica	l	0.1500	
				Transporturi	
6.5	200100831001	Fereastră pvc ochiuri mobile 60x80 cm	mp	0.1000	
				Materiale	
6.6	60191	Tamplar categoria speciala	ora	1.0000	
				Transporturi	
6.7	20000002	Muncitor deservire	ora	0.6500	
6.8	20000617	Utilaj pentru ridicat	ora	0.6500	
7	RCSJ06B01%(1)	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar, avand spaletii intre 15-25 cm latime	m	0.0200	
				4.4000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
7.1	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	0.9680	
7.2	20000130	Zidar	ora	3.6520	
7.3	20221009	Mortar uscat, predozat la sac, pe baza de ciment/var (15-20 mm)	kg	33.0000	
				Materiale	
7.4	20221008	Amorsa de contact (3-5 mm)	kg	13.2000	
				Transporturi	
7.5	20047286	Material marunt	%	1.0000	
				Materiale	
7.6	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	0.6600	
				Transporturi	
8	IZF109A01+(1)	Termosistem pentru fatade tencuite, cu elemente de termoizolare din placi de polistiren EPS 80, grosime 50 mm	mp	20.8000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
8.1	20047295	Placa polistiren expandat pentru fatade, EPS 80, grosime 50 mm	mp	21.2160	
				Materiale	
8.2	20047280	Mortar adeziv pentru polistiren, Mapetherm AR3 sau similar	kg	104.0000	
				Transporturi	
8.3	20023507	Diblu de polistiren 10x110+cui de plastic iu	buc	124.8000	
				Materiale	
8.4	20047281	Plasa din fibra de sticla 160kg/mp	mp	21.2160	
				Transporturi	
8.5	20047282	Mortar nivelare-armare mapetherm AR 3 sau similar	kg	145.6000	
				Materiale	
8.6	20025277	Grund universal	kg	3.1200	
				Transporturi	

8.7	20047283	Tencuiala decorativa Ceresit CT175 sau similar	mp	56.1600	
				Materiale	
				Transporturi	
8.8	20000215	Izolator termic	ore	10.4000	
8.9	20000002	Muncitor deservire	ora	5.2000	
9	CG01A%(1)	Sapa de panta din: sapa predozata la sac, armata cu fibre polipropilena, cu fata driscuita fin - panta 1%/1cm/1ml, grosime medie 7 cm	mp	191.7500	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
9.1	20021063	Apa	mc	1.9175	
				Materiale	
				Transporturi	
9.2	7132030012600	Mozaicar	ora	115.0500	
9.3	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	19.1750	
9.4	3817	Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l	ora	23.0100	
9.5	6701	Macara planseu 0.5tf	ora	5.7525	
9.6	20018773	Sapa de egalizare pe baza de ciment, interior-exterior, sac 30 kg	kg	26 845.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
9.7	20012735	Banda de separatie - rost de dilatare perimetral, cu o fata autoadeziva	m	95.8750	
				Materiale	
				Transporturi	
9.8	20010367	Microfibre din polipropilena SikaFiber PPM12 sau similar	kg	191.7500	
				Materiale	
				Transporturi	
9.9	3343	Pompa pneumatica de beton pb250 4-6mc/ora	ora	6.1360	
10	IZF68A+(1)	Termo-hidroizolații pentru acoperișuri terasă necirculabilă suport planșeu de beton, 2 straturi - sistem Sika sau similar, polistiren EPS 120, 15 cm	mp	221.7500	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
10.1	20052580	Amorsa pe baza de solvent DORR-TITANOL V sau similar	kg	88.7000	
				Materiale	
				Transporturi	
10.2	20043506	Bariera de vapori SikaShield VMS E63 PE RO 4 mm sau similar	mp	299.3625	
				Materiale	
				Transporturi	
10.3	20043631	Polistiren expandat eps min.120 kpa, gr.150mm	mp	223.9675	
				Materiale	
				Transporturi	
10.4	20043506	Membrane de hidroizolatie - strat 1 - tip Sika Dorrkuplast E-3SK sau similar	mp	299.3625	
				Materiale	
				Transporturi	
10.5	20052606	Membrana de hidroizolatie - strat 2 - Sika Shield E55 MG RO WHITE, 5 kg/mp, dimensiune 1,00/10,00 sau similar	mp	299.3625	
				Materiale	
				Transporturi	
10.6	20043505	Gaz petrolier lichefiat	kg	93.1350	
				Materiale	
				Transporturi	
10.7	12391	Izolator lucrari speciale	ora	354.8000	
10.8	20000002	Muncitor deservire	ora	110.8750	
10.9	20000617	Utilaj pentru ridicat	ora	2.2175	
11	IZF32A+(1)	Fixare profil metalic pentru sigilare rost imbinare la perete, dimensiune 100x100x20 mm	ml	15.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
11.1	20012556	Profil metalic, latime 10 cm, tabla grosime 1,5 - 2 mm, pregaurit	m	15.1500	
				Materiale	
				Transporturi	

11.2	20024878	Surub autofiletant sn55 55mm 250 buc./cutie	buc	42.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.3	20056154	Sigilant pe baza de solventi pentru protejarea suprafetelor de beton Mapei Mapeflex AC-P sau similar	ml	15.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
11.4	12321	Izolator termic categoria a II-a	ora	12.0000		
11.5	20000682	Amestecator adeziv electric 0.9-1.5 kw	ora	0.3000		
12	IZF21A(1)	Executarea șorțurilor marginale - atice, din tablă zincată cu lățimea de circa 300 mm, prevăzute cu bucle de compensare, la rosturile fără rebord ale acoperișurilor și șorțuri marginale	m	60.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
12.1	3642598100 1	Tabla zincata s2028 0,50x 800x2000, OL 32-1N calitatea I vopsita in camp electrostatic - gri antracit, latime medie 30 cm, inclusiv sistem de prindere si montaj	ml	66.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
12.2	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	114.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
12.3	2600749	Carton bitumat strat acop nisip ca300 100cmx10m s 138	mp	18.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
12.4	12221	Izolator hidrofug categoria a II-a	ora	21.6000		
12.5	12241	Izolator hidrofug categoria a IV-a	ora	21.0000		
12.6	4029	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	ora	0.9000		
12.7	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	0.1800		
13	CE16B1(1)	Montaj diverse accesorii la învelitori: Gura de scurgere pentru acoperis tip terasa;	buc	4.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13.1	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	4.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
13.2	3064291	Material marunt	%	0.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
13.3	3642287100 3	Gura de scurgere laterala din PUR, DN=125 mm, cu parafrunzar, cu guler adeziv pentru solutii de izolare cu membrana	buc	4.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
13.4	6101466	Etansant poliuretanic expandabil Sika Swell S2	kg	0.8000		
				Materiale		
				Transporturi		
13.5	2101122	Mortar termoizolant Baumit 50	kg	0.0440		
				Materiale		
				Transporturi		
13.6	20000119	Izolator hidrofug	ore	4.2800		
14	CE16B1(2)(1)	Montaj diverse accesorii la învelitori: Aerisitor pentru acoperis tip terasa;	buc	2.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14.1	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.2	3064291	Material marunt	%	0.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.3	3642287100 2	Aerisitor pentru ventilatia acoperisurilor, cu guler adeziv, teava aerisire PVC, capac PE	buc	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
14.4	6101466	Etansant poliuretanic expandabil Sika Swell S2	kg	0.4000		
				Materiale		
				Transporturi		

14.5	2101122	Mortar termoizolant Baumit 50	kg	0.0220		
				Materiale		
				Transporturi		
14.6	20000119	Izolator hidrofug	ore	2.1400		
15	CE24A01+(1)	Elemente preluare si evacuare ape pluviale - jgheaburi metalice dian 125 mm	ml	20.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
15.1	20055412	Jgheab Lungime 4,00 m Ø 125	buc	5.1000		
				Materiale		
				Transporturi		
15.2	20055414	Carlig jgheab Ø 125	buc	36.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
15.3	20052229	Suruburi autofiletante	buc	72.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
15.4	20055418	Racord jgheab/burlan Ø 125	buc	6.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
15.5	7213050013101	Tinichigiu	ora	2.0000		
15.6	20000354	Muncitor deservire	ore	0.4000		
16	CE26A01+(1)	Elemente preluare si evacuare ape pluviale- burlane, prindere pe suprafete: zidarie de caramida	ml	50.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
16.1	20055412	Jgheab Lungime 4,00 m Ø 125	buc	17.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
16.2	20055430	Cot burlan 60 grade Ø 125	buc	25.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
16.3	20018626	Colier metalic prindere burlan Ø 125	buc	15.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
16.4	20055406	Conexpand fixare bratară pe beton	buc	70.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
16.5	7213050013101	Tinichigiu	ora	5.6500		
17	RplzD02A%(1)	Termoizolarea conductelor cu izolatie elastomerică protejată cu aluminiu	mp	6.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
17.1	2001791001	Placa din cauciuc elastomeric cu celule inchise, grosime 9 mm, protejata cu folie de aluminiu, 0,04W/mK	mp	6.0600		
				Materiale		
				Transporturi		
17.2	20047286	Material marunt	%	3.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
17.3	12231	Izolator hidrofug categoria a III-a	ora	3.0600		
17.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	4.5600		
18	RpVC41A#(1)	Demontarea agregatelor de condiționare a aerului cu recuperarea materialelor in vederea remontarii	buc	1.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
18.1	11941	Instalator ventilatorist categoria a IV-a	ora	16.2000		
18.2	3005	Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw	ora	0.1000		

18.3	7602	Aparat de tractiune (tirfor) 1.5 tf	ora	0.1500	
19	CL17B%(1)	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrazi, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	150.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
19.1	6200341	Huila de forja	kg	3.0000	
19.2	7106231	Vopsea miniu plumb	kg	1.5000	
				Materiale	
19.3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	3.0000	
				Materiale	
19.4	7106238	Energie electrica	kwh	1.2000	
				Transporturi	
19.5	2735725901338	Electrod sudura	kg	0.7500	
				Materiale	
19.6	2811236305579	Stelaj metalic sudat rcb-52	kg	150.0000	
				Materiale	
19.7	7214070021400	Lacatus constructii metalice	ora	28.5000	
				Transporturi	
19.8	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	1.5000	
20	RpVC17D#(1)	Montarea agregatului de climatizare pe cadru metalic - recuperat	buc	1.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
20.1	5804592	Surub cap hexagonal semiprecis m 6x 60 gr. 4.8 s 4272	buc	16.0000	
				Materiale	
20.2	5805005	Surub cu cap hexagonal m10x35 zn	buc	105.0000	
				Materiale	
20.3	5805998	Surub cap hexagonal semiprecis m 12x 160 gr. 5.6 s 4272	buc	24.0000	
				Materiale	
20.4	5840948	Piulita hexagonala uzuala s 922 ol 37 a m 10	kg	105.0000	
				Materiale	
20.5	5840950	Piulita hexagonala uzuala s 922 ol 37 a m 12	kg	24.0000	
				Materiale	
20.6	5842661	Piulita hexagonala semiprecisa m 6 gr. 5 s 4071	buc	16.0000	
				Materiale	
20.7	6100797	Grund miniu anticoroziv g.355-3 ntr 1703-80	kg	0.4000	
				Materiale	
20.8	20047286	Material marunt	%	0.2000	
				Materiale	
20.9	11951	Instalator ventilatorist categoria a V-a	ora	100.6600	
20.10	7602	Aparat de tractiune (tirfor) 1.5 tf	ora	0.6500	
21	ATD29C(1)	Suporti, stelaje, constructii metalice jgheaburi de protectie pentru cabluri	ml	35.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	

21.1	63111001	Jgheab metalic otel zincat cu capac 100x60/0,75 incl. sistem de prindere;	ml	36.7500		
				Materiale		
				Transporturi		
21.2	21721	Lacatus montaj masini electrice categoria a II-a	ora	2.7765		
21.3	21731	Lacatus montaj masini electrice categoria a III-a	ora	2.7765		
21.4	21751	Lacatus montaj masini electrice categoria a V-a	ora	2.7765		
21.5	22521	Montator aparataj electric categoria a II-a	ora	0.5600		
21.6	22531	Montator aparataj electric categoria a III-a	ora	1.2596		
21.7	22551	Montator aparataj electric categoria a V-a	ora	1.2596		
				5.0000		
21.8	20019127	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%			
				Materiale		
				Transporturi		
22	1108	Macara pe pneuri cu brat cu zabrele 40.0-49.9 tf 1 schimburi	ora	16.0000		
				Utilaje		
				40.0000		
23	RPCH27A% (1)	Asimilat: Tobogan pentru evacuare moloz, din polietilena, inclusiv sistem de prindere si accesorii	ora			
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
23.1	7103	Tobogan evacuare moloz, din polietilena, incl cadru metalic pentru sustinerea palniei, element de capat, etc	ora	40.0000		
23.2	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	10.0000		
				2.0000		
24	TRB01B11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 10m	tona			
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
24.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1.4200		
				2.0000		
25	TRA01A15 P(1)	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona			
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
25.1	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0.0200		
25.2	8888919	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =15 km	tona	2.0000		
				24.9358		
26	TRB05A12 (1)	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 20m	tona			
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
26.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	35.6579		
				24.9358		
27	TRA01A15 (1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona			
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
27.1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	24.9358		

Total manopera (ore)	1 006.82
Total greutate materiale (tone)	32.86

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL

Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					
---------------------------------------	---------	--	--	--	--	--

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.0000%					
Profit	5.0000%					

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii hidroizolatie Corp D - Clinica de Ortopedie

Obiectul: Lucrari constructii

Devizul: Lucrari reparatii hidroizolatii terasa corp D

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	36422871002	Aerisitor pentru ventilatia acoperisurilor, cu guler adeziv, teava aerisire PVC, capac PE	2.0000	buc			0.0020	
2	20221008	Amorsa de contact (3-5 mm)	13.2000	kg			0.0132	
3	20052580	Amorsa pe baza de solvent DORR-TITANOL V sau similar	88.7000	kg			0.0000	
4	20021063	Apa	1.9175	mc			1.9175	
5	20012735	Banda de separatie - rost de dilatare perimetral, cu o fata autoadeziva	95.8750	m			0.0010	
6	20043506	Bariera de vapori SikaShield VMS E63 PE RO 4 mm sau similar	299.3625	mp			0.0030	
7	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	114.0000	kg			0.1254	
8	20010075	Cale portante si distantiere	4.0000	buc			0.0001	
9	20019377	Caramida plina 240x115x88 mm	333.0000	buc			0.1665	
10	20055414	Carlig jgheab Ø 125	36.0000	buc			0.0000	
11	2600749	Carton bitumat strat acop nisip ca300 100cmx10m s 138	18.0000	mp			0.0313	
12	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	9.0000	kg			0.0091	
13	20018626	Colier metalic prindere burlan Ø 125	15.0000	buc			0.0150	
14	20055406	Conexpand fixare bratară pe beton	70.0000	buc			0.0000	
15	20055430	Cot burlan 60 grade Ø 125	25.0000	buc			0.0000	
16	20023507	Diblu de polistiren 10x110+cui de plastic iu	124.8000	buc			0.0012	
17	20010077	Diblu expandabile l=115 mm	10.0000	buc			0.0006	
18	2735725901338	Electrod sudura	0.7500	kg			0.0008	
19	7106238	Energie electrica	1.2000	kwh			0.0012	

20	6101466	Etansant poliuretanic expandabil Sika Swell S2	1.2000	kg			0.0013
21	200100831001	Fereastră pvc ochiuri mobile 60x80 cm	1.0000	mp			0.0767
22	20043505	Gaz petrolier lichefiat	93.1350	kg			0.0931
23	6100797	Grund miniu anticoroziv g.355-3 ntr 1703-80	0.4000	kg			0.0005
24	20025277	Grund universal	3.1200	kg			0.0031
25	36422871003	Gura de scurgere laterala din PUR, DN=125 mm, cu parafrunzar, cu guler adeziv pentru solutii de izolare cu membrana	4.0000	buc			0.0040
26	6200341	Huila de forja	3.0000	kg			0.0030
27	20055412	Jgheab Lungime 4,00 m Ø 125	22.1000	buc			0.0000
28	63111001	Jgheab metalic otel zincat cu capac 100x60/0,75 incl. sistem de prindere;	36.7500	ml			0.0367
29	20047286	Material marunt	4.2000	%			0.0000
30	3064291	Material marunt	1.0000	%			0.0000
31	20019127	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	5.0000	%			0.0000
32	20052606	Membrana de hidroizolatie - strat 2 - SIKA Shield E55 MG RO WHITE, 5 kg/mp, dimensiune 1,00/10,00 sau similar	299.3625	mp			0.0000
33	20043506	Membrane de hidroizolatie - strat 1 - tip Sika Dorrkuplast E-3SK sau similar	299.3625	mp			0.0030
34	20010367	Microfibre din polipropilena SikaFiber PPM12 sau similar	191.7500	kg			0.1898
35	20047280	Mortar adeziv pentru polistiren, Mapetherm AR3 sau similar	104.0000	kg			0.1040
36	2101171	Mortar de zidarie M 50 s1030	0.1500	mc			0.3630
37	20047282	Mortar nivelare-armare mapetherm AR 3 sau similar	145.6000	kg			0.1456
38	2101198	Mortar pentru tencuiala M 25 - T	0.6900	mc			1.4490
39	2101199	Mortar pentru tencuiala M 50 - T	0.1800	mc			0.3780
40	2101122	Mortar termoizolant Baumit 50	0.0660	kg			0.0001

41	20221009	Mortar uscat, predozat la sac, pe baza de ciment/var (15-20 mm)	33.0000	kg		0.0330
42	5842661	Piulita hexagonala semiprecisa m 6 gr. 5 s 4071	16.0000	buc		0.0000
43	5840948	Piulita hexagonala uzuala s 922 ol 37 a m 10	105.0000	kg		0.1218
44	5840950	Piulita hexagonala uzuala s 922 ol 37 a m 12	24.0000	kg		0.0278
45	2001791001	Placa din cauciuc elastomeric cu celule inchise, grosime 9 mm, protejata cu folie de aluminiu, 0,04W/mK	6.0600	mp		0.0024
46	20047295	Placa polistiren expandat pentru fatade, EPS 80, grosime 50 mm	21.2160	mp		0.0636
47	20047281	Plasa din fibra de sticla 160kg/mp	21.2160	mp		0.0042
48	20043631	Polistiren expandat eps min.120 kpa, gr.150mm	223.9675	mp		0.2240
49	20012556	Profil metalic, latime 10 cm, tabla grosime 1,5 - 2 mm, pregaurit	15.1500	m		0.0151
50	20055418	Racord jgheab/burlan Ø 125	6.0000	buc		0.0000
51	20018773	Sapa de egalizare pe baza de ciment, interior-exterior, sac 30 kg	26 845.0000	kg		26.8450
52	20056154	Sigilant pe baza de solventi pentru protejarea suprafetelor de beton Mapei Mapeflex AC-P sau similar	15.0000	ml		0.0000
53	20010080	Spuma poliuretanică	0.1500	l		0.0002
54	20010081	Spuma siliconică	0.1000	l		0.0001
55	2811236305579	Stelaj metalic sudat rcb-52	150.0000	kg		0.1500
56	20024878	Surub autofiletant sn55 55mm 250 buc./cutie	42.0000	buc		0.0004
57	5805998	Surub cap hexagonal semiprecis m 12x 160 gr. 5.6 s 4272	24.0000	buc		0.0043
58	5804592	Surub cap hexagonal semiprecis m 6x 60 gr. 4.8 s 4272	16.0000	buc		0.0003
59	5805005	Surub cu cap hexagonal m10x35 zn	105.0000	buc		0.1050

60	20052229	Suruburi autofiletante	72.0000	buc		0.0000		
61	36425981001	Tabla zincata s2028 0,50x 800x2000, OL 32-1N calitatea I vopsita in camp electrostatic - gri antracit, latime medie 30 cm, inclusiv sistem de prindere si montaj	66.0000	ml		0.0660		
62	20047283	Tencuiala decorativa Ceresit CT175 sau similar	56.1600	mp		0.0562		
63	7106231	Vopsea miniu plumb	1.5000	kg		0.0015		
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								32.8599

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii hidroizolatie Corp D - Clinica de Ortopedie

Obiectul: Lucrari constructii

Devizul: Lucrari reparatii hidroizolatiei terasa corp D

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20000142	Diferenta pret manopera	1.0000		
2	11941	Instalator ventilatorist categoria a IV-a	16.2000		
3	11951	Instalator ventilatorist categoria a V-a	100.6600		
4	20000119	Izolator hidrofug	6.4200		
5	12221	Izolator hidrofug categoria a II-a	21.6000		
6	12231	Izolator hidrofug categoria a III-a	3.0600		
7	12241	Izolator hidrofug categoria a IV-a	21.0000		
8	12211	Izolator hidrofug categoria I	3.8550		
9	12391	Izolator lucrari speciale	354.8000		
10	20000215	Izolator termic	10.4000		
11	12321	Izolator termic categoria a II-a	12.0000		
12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	28.5000		
13	21721	Lacatus montaj masini electrice categoria a II-a	2.7765		
14	21731	Lacatus montaj masini electrice categoria a III-a	2.7765		
15	21751	Lacatus montaj masini electrice categoria a V-a	2.7765		
16	22521	Montator aparataj electric categoria a II-a	0.5600		
17	22531	Montator aparataj electric categoria a III-a	1.2596		
18	22551	Montator aparataj electric categoria a V-a	1.2596		
19	7132030012600	Mozaicar	115.0500		
20	20000002	Muncitor deservire	123.8550		
21	20000354	Muncitor deservire	0.4000		
22	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.0200		
23	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	30.6750		
24	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	0.9680		
25	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	48.0729		
26	20000168	Muncitor necalificat	38.5500		
27	60191	Tamplar categoria speciala	0.6500		
28	7213050013101	Tinichigiu	7.6500		
29	20000130	Zidar	8.0220		
30	20000123	Zidar-rosar tencuitor	42.0000		
Ore (h):			1 006.8169		
TOTAL LEI:					

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzou" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii hidroizolatie Corp D - Clinica de Ortopedie

Obiectul: Lucrari constructii

Devizul: Lucrari reparatii hidroizolatiei terasa corp D

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20000682	Amestecator adeziv electric 0.9-1.5 kw	0.3000		
2	7602	Aparat de tractiune (tirfor) 1.5 tf	0.8000		
3	3005	Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw	0.1000		
4	6702	Macara de fereastră 0.15tf	0.8125		
5	1108	Macara pe pneuri cu brat cu zabrele 40.0-49.9 tf 1 schimburi	16.0000		
6	6701	Macara planseu 0.5tf	5.7525		
7	3817	Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l	23.0100		
8	3343	Pompa pneumatica de beton pb250 4-6mc/ora	6.1360		
9	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	0.6600		
10	7103	Tobogan evacuare moloz, din polietilena, incl cadru metalic pentru sustinerea palniei, element de capat, etc	40.0000		
11	4029	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	0.9000		
12	20000617	Utilaj pentru ridicat	2.2375		
TOTAL LEI:					

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatii hidroizolatii Corp D - Clinica de Ortopedie

Obiectul: Lucrari constructii

Devizul: Lucrari reparatii hidroizolatiei terasa corp D

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	24.9358	tona		
2	8888919	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =15 km	2.0000	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

