

ANEXA N

i fpq^ a b= ^ k qfq^ qf

LUCRARI REPARATII HIDROIZOLATII TERASA SCJUPB, CORP F - BLOC OPERATOR

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "PIUS BRÎNZEU" TIMISOARA

Intocmit

S

4



Nr. 004/1260/2023

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	Lucrari constructii		
4.1.1.1	Lucrari de reparatie hidroizolatii		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
6.2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
TVA			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport

www.deviz.ro.

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	Lucrari constructii	
4.1.1.1	Lucrari de reparatie hidroizolatii	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	TVA	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport gene

razin, www.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie hidroizolatii Bloc Operator - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii

Devizul: Lucrari de reparatie hidroizolatii

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	SB09XA(1)	Desfacere gura de scurgere (receptor) si/sau aerisire pt. terase si acoperisuri, D = 100-150 mm	bucata	14.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	19.6000		
2	RPC111I#(1)	Desfaceri tabla zincata la atice pentru invelit cu recuperare material in vederea remontarii.	mp	53.0600		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	17.5098		
2.2	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	0.7959		
3	CE16B1(1)	Montaj diverse accesorii la învelitori: Gura de scurgere pentru acoperis tip terasa, montat prin cimentare;	buc	7.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	7.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.2	3064291	Material marunt	%	0.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.3	3642287100 1	Gura de scurgere din PUR, DN=125 mm, cu parafrunzar, cu guler adeziv pentru solutii de izolare cu membrana	buc	7.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.4	6101466	Etansant poliuretanic expandabil Sika Swell S2 sau similar	kg	1.4000		
				Materiale		
				Transporturi		
3.5	2101122	Mortar termoizolant Baumit 50 sau similar	kg	0.0770		
				Materiale		
				Transporturi		
3.6	20000119	Izolator hidrofug	ore	7.4900		
4	CE16B1(2)(1)	Montaj diverse accesorii la învelitori: Aerisitor pentru acoperis tip terasa, montat prin cimentare;	buc	7.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.1	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	7.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.2	3064291	Material marunt	%	0.5000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.3	3642287100 2	Aerisitor pentru ventilatia acoperisurilor, cu guler adeziv, teava aerisire PVC, capac PE	buc	7.0000		
				Materiale		
				Transporturi		

4.4	6101466	Etansant poliuretanic expandabil Sika Swell S2 sau similar	kg	1.4000		
				Materiale		
				Transporturi		
4.5	2101122	Mortar termoizolant Baumit 50 sau similar	kg	0.0770		
				Materiale		
				Transporturi		
4.6	20000119	Izolator hidrofug	ore	7.4900		
5	IZF56B01 +(1)	Refacere termo-hidroizolații la terase - zona guri de scurgere, aerisiri	mp	14.0000		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.1	20043668	Bariera de vapori (membrana autocolanta)	mp	15.4000		
				Materiale		
				Transporturi		
5.2	20012956	Strat ddc (difuziune, decompresiune, decompensare)	mp	15.4000		
				Materiale		
				Transporturi		
5.3	20024617	Polistiren expandat pt terase, pardoseli int si acoperisuri in panta austrotherm eps a100 gros= 100 mm dim= 1000x500 mm mp/pac= 12 mc/pac= 0,24	mp	14.1400		
				Materiale		
				Transporturi		
5.4	20052606	Membrana de hidroizolatie SIKA SSH E55 MG RO, 5 kg/mp, dimensiune 1,00/10,00 sau similar	mp	15.4000		
				Materiale		
				Transporturi		
5.5	3064291	Material marunt	%	2.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
5.6	12391	Izolator lucrari speciale	ora	12.6000		
5.7	20000002	Muncitor deservire	ora	2.1000		
6	RCSE01A% (1)	Curatarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofuge la terase orizontale sau inclinate	mp	1 065.5400		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6.1	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	31.9662		
7	IZF142A0 2+(1)	Sistem de hidroizolare pentru terase circulabile, aplicarea hidroizolatiei la cald - 1 strat	mp	1 065.5400		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.1	20052580	Amorsa pe baza de solvent DORR-TITANOL V sau similar	kg	426.2160		
				Materiale		
				Transporturi		
7.2	7804127	Material marunt	%	5.0000		
				Materiale		
				Transporturi		
7.3	20052606	Membrana de hidroizolatie SIKA SHIELD E55 MG RO, 5 kg/mp, alba, dimensiune 1,00/10,00 sau similar	mp	1 438.4790		
				Materiale		
				Transporturi		
7.4	20000330	Izolator lucrari speciale	ore	799.1550		
7.5	20000002	Muncitor deservire	ora	213.1080		
8	IZF32A+(1)	Fixare profil metalic pentru sigilare rost imbinare la perete, dimensiune 100x100x20 mm	ml	108.6500		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8.1	20012556	Profil metalic, latime 10 cm, tabla grosime 1,5 - 2 mm, pregaurit	m	109.7365		
				Materiale		
				Transporturi		
8.2	20024878	Surub autofiletant sn55 55mm 250 buc./cutie	buc	304.2200		
				Materiale		
				Transporturi		

8.3	20056154	Sigilant pe baza de solventi pentru protejarea suprafetelor de beton Mapei Mapeflex AC-P sau similar	ml	108.6500	
				Materiale	
				Transporturi	
8.4	12321	Izolator termic categoria a II-a	ora	86.9200	
8.5	20000682	Amestecator adeziv electric 0.9-1.5 kw	ora	2.1730	
9	IZF21A(1)	Executarea șorturilor marginale la terase - atic din tablă zincată recuperata	m	185.7200	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
9.1	7808001	Material marunt %	%	5.0000	
				Materiale	
				Transporturi	
9.2	6313318	Diblu metalic cu autofrezare pentru surub m 10	buc	371.4400	
				Materiale	
				Transporturi	
9.3	13111	Tinichigiu santier categoria I	ora	232.1500	
9.4	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	0.5572	
10	1102	Automacara cu brat cu zabrele 6.0-9.9 tf 1 schimb	ora	4.0000	
				Utilaje	
11	RPCH27A%(1)	Asimilat: Tobogan pentru evacuare moloaz, din polietilena, inclusiv sistem de prindere si accesorii	ora	8.0000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
11.1	7103	Tobogan evacuare moloaz, din polietilena, incl cadru metalic pentru sustinerea palniei, element de capat, etc	ora	8.0000	
11.2	9310060019 922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	2.0000	
12	TRB01B11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 10m	tona	0.5000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
12.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.3550	
13	TRA01A15 P(1)	Transportul rutier al pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	0.5000	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
13.1	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0.0050	
13.2	8888919	Transportul rutier al pamantului sau moloazului cu autobasculanta distanta =15 km	tona	0.5000	
14	TRB05A12 (1)	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 20m	tona	5.8975	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
14.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	8.4334	
15	TRA01A15 (1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	5.8975	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
15.1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	tona	5.8975	

Total manopera (ore)	1 440.88
Total greutate materiale (tone)	0.19

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
Total General (fără TVA)						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (LEI)						

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 2014 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie hidroizolatii Bloc Operator - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii

Devizul: Lucrari de reparatie hidroizolatii

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	36422871002	Aerisitor pentru ventilatia acoperisurilor, cu guler adeziv, teava aerisire PVC, capac PE	7.0000	buc			0.0070	
2	20052580	Amorsa pe baza de solvent DORR-TITANOL V sau similar	426.2160	kg			0.0000	
3	20043668	Bariera de vapori (membrana autocolanta)	15.4000	mp			0.0077	
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	14.0000	kg			0.0141	
5	6313318	Diblu metalic cu autofrezare pentru surub m 10	371.4400	buc			0.0149	
6	6101466	Etansant poliuretanic expandabil Sika Swell S2 sau similar	2.8000	kg			0.0031	
7	36422871001	Gura de scurgere din PUR, DN=125 mm, cu parafrunzar, cu guler adeziv pentru solutii de izolare cu membrana	7.0000	buc			0.0070	
8	3064291	Material marunt	3.0000	%			0.0000	
9	7804127	Material marunt	5.0000	%			0.0000	
10	7808001	Material marunt %	5.0000	%			0.0000	
11	20052606	Membrana de hidroizolatie SIKA SHIELD E55 MG RO, 5 kg/mp, alba, dimensiune 1,00/10,00 sau similar	1 438.4790	mp			0.0000	
12	20052606	Membrana de hidroizolatie SIKA SSH E55 MG RO, 5 kg/mp, dimensiune 1,00/10,00 sau similar	15.4000	mp			0.0000	
13	2101122	Mortar termoizolant Baumit 50 sau similar	0.1540	kg			0.0002	
14	20024617	Polistiren expandat pt terase, pardoseli int si acoperisuri in panta austrotherm eps a100 gros= 100 mm dim= 1000x500 mm mp/pac= 12 mc/pac= 0,24	14.1400	mp			0.0071	
15	20012556	Profil metalic, latime 10 cm, tabla grosime 1,5 - 2 mm, pregaurit	109.7365	m			0.1097	

16	20056154	Sigilant pe baza de solventi pentru protejarea suprafetelor de beton Mapei Mapeflex AC-P sau similar	108.6500	ml			0.0000		
17	20012956	Strat ddc (difuziune, decompresiune, decompensare)	15.4000	mp			0.0154		
18	20024878	Surub autofiletant sn55 55mm 250 buc./cutie	304.2200	buc			0.0030		
TOTAL LEI:									
Greutate (t):									0.1892

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu progr  v.deviz.ro.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie hidroizolatii Bloc Operator - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii

Devizul: Lucrari de reparatie hidroizolatii

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20000119	Izolator hidrofug	14.9800		
2	20000330	Izolator lucrari speciale	799.1550		
3	12391	Izolator lucrari speciale	12.6000		
4	12321	Izolator termic categoria a II-a	86.9200		
5	20000002	Muncitor deservire	215.2080		
6	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.0050		
7	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	2.0000		
8	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	31.9662		
9	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	45.8982		
10	13111	Tinichigiu santier categoria I	232.1500		
Ore (h):			1 440.8824		
TOTAL LEI:					

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie hidroizolatii Bloc Operator - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii

Devizul: Lucrari de reparatie hidroizolatii

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20000682	Amestecator adeziv electric 0.9-1.5 kw	2.1730		
2	1102	Automacara cu brat cu zabrele 6.0-9.9 tf 1 schimb	4.0000		
3	6702	Macara de fereastră 0.15tf	1.3531		
4	7103	Tobogan evacuare moloz, din polietilena, incl cadru metalic pentru sustinerea palniei, element de capat, etc	8.0000		
TOTAL LEI:					

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectivul: Lucrari de reparatie hidroizolatii Bloc Operator - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brnzeu" Timisoara

Obiectul: Lucrari constructii

Devizul: Lucrari de reparatie hidroizolatii

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	5.8975	tona		
2	8888919	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =15 km	0.5000	tona		
TOTAL LEI:						

intocmit,

PROJECTMAK SRL

Raport generat cu pro

gaza.ro, www.deviz.ro.

